



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยา
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านธาตุ หมู่ที่ ๓ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยา ได้มีโครงการ จ้างก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านธาตุ หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

วางระบายน้ำ(๓๐.๑๕.๑๗.๐๓) จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด จันทร์ภานาน (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๔๙,๕๐๐.๐๐ บาท (สองแสนสี่หมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายบัวจันทร์ ศรีบุญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยา

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ..... ก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านธาตุ หมู่ที่ ๓
หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....กองช่าง.....

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๒๕๐,๐๐๐.....บาท

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป...ช่วงที่ ๑ ขนาดกว้าง ๐.๕๐*๐.๕๐*๐.๕๐ ม. ยาว ๗๓.๐๐ เมตร พร้อมฝาปิดบ่อพัก ขนาด ๐.๗๐*๐.๗๐*๐.๘๐*๐.๑๐ ม. จำนวน ๑ บ่อ

ช่วงที่ ๒ ขนาดกว้าง ๐.๕๐*๐.๕๐*๐.๕๐ ม. ยาว ๒๓.๐๐ เมตร พร้อมฝาปิดบ่อพัก ขนาด ๐.๗๐*๐.๗๐*๐.๘๐*๐.๑๐ ม. จำนวน ๑ บ่อ

ช่วงที่ ๓ ขนาดกว้าง ๐.๕๐*๐.๕๐*๐.๕๐ ม. ยาว ๑๔.๐๐ เมตร พร้อมฝาปิด

รวมความยาวทั้งหมด ๑๑๐.๐๐ เมตร ,บ่อพัก ๒ บ่อ พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบที่ อบต. บ้านยา กำหนด)

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....๕ เมษายน ๒๕๖๑..... เป็นเงิน..... ๒๕๐,๐๐๐.....บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง.....

๕.๑แบบ ปร. ๔ จำนวน ๑ แผ่น.....

๕.๒แบบ ปร. ๕ จำนวน ๑ แผ่น.....

๕.๓

๕.๔

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นางสาวนพรัตน์ หาญนาดี ประธานกรรมการ

๖.๒ นางสาวพนาวรรณ คำคุณ กรรมการ

๖.๓ นายธนพล โภคสมบัติ กรรมการ

สรุปผลการประมาณการราคากลางงานก่อสร้าง

ส่วนราชการ : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยา อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านธาตุ หมู่ที่ 3

ประเภทงาน : งานทาง (ประมาณการราคาน้ำมันดีเซล ณ อำเภอเมือง 28.00-28.99 บาท/ลิตร)

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ 3 บ้านธาตุ ตำบลบ้านยา อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

ประมาณการ เมื่อ : ๕ เมษายน 2561

ลำดับที่	รายการ	รวมราคา (บาท)	Factor F.	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง พร้อมป้ายโครงการ <u>เงื่อนไข</u> เงินจ่ายล่วงหน้า 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % เงินประกันผลงาน 0 %	183,522.25	1.3624	250,030.71	
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้นคิดเป็นเงินประมาณ			250,030.71	
	ขอรับงบประมาณเพียง ตัวอักษร (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) say			250,000.00	

หมายเหตุ : -ค่าอำนาจการภาษีกำไรรวมไว้ในหน่วยงานหลัก Factor F แล้ว

ที่มา : ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมภาษี) ของจังหวัดอุดรธานีและจังหวัดใกล้เคียง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 (สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า

สำนักปลัดกระทรวงพาณิชย์) , สืบราคาจากร้านขาย ร้านขายวัสดุก่อสร้างภายในจังหวัดอุดรธานี และจังหวัดใกล้เคียง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายธนพล โภคสมบุญ)

ตำแหน่ง นายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวพนาวรรณ์ คำคุณ)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด อบต.บ้านยา

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางสาวนพรัตน์ หาญนาดี)

ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยา

บัญชีแสดงรายละเอียดปริมาณงานราคากลางงานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านธาตุ หมู่ที่ 3

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 3 บ้านธาตุ ตำบลบ้านยา อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

ปริมาณงาน : **ช่วงที่ 1** ขนาดกว้าง 0.50 x 0.50 x 0.50 ม. ยาว 73.00 เมตร พร้อมฝาปิดและบ่อพัก ขนาดกว้าง 0.70 x 0.70 x 0.80 ม. จำนวน 1 บ่อ

ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 0.50 x 0.50 x 0.50 ม. ยาว 23.00 เมตร พร้อมฝาปิดและบ่อพัก ขนาดกว้าง 0.70 x 0.70 x 0.80 ม. จำนวน 1 บ่อ

ช่วงที่ 3 ขนาดกว้าง 0.50 x 0.50 x 0.50 ม. ยาว 14.00 เมตร พร้อมฝาปิด

รวมความยาวทั้งหมด 110.00 เมตร, บ่อพักสำเร็จรูป 2 บ่อ พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.บ้านยา กำหนด)

เจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยา อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

ประมาณการโดย : กองช่าง อบต.บ้านยา อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

ประมาณการเมื่อ : เดือน เมษายน พ.ศ. 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
	วางระบายน้ำ								
1	งานดินชุด	41.00	ลบ.ม.	-	0.00	99.00	4,059.00	4,059.00	
2	คอนกรีต 1 : 3 : 5	3.00	ลบ.ม.	1,775.70	5,327.10	398.00	1,194.00	6,521.10	
3	คอนกรีต 1 : 2 : 4	21.00	ลบ.ม.	1,822.43	38,271.03	306.00	6,426.00	44,697.03	
4	ทรายรองพื้น	3.00	ลบ.ม.	392.53	1,177.59	99.00	297.00	1,474.59	
5	เหล็ก RB Ø 6 มม. (SR24)	284.00	เส้น	50.00	14,200.00	8.00	2,272.00	16,472.00	
6	เหล็ก RB Ø 9 มม. (SR24)	293.00	เส้น	106.00	31,058.00	17.00	4,981.00	36,039.00	
7	ลวดผูกเหล็ก	19.00	กก.	31.31	594.89	-	0.00	594.89	
8	เหล็ก L 40x40x4 มม. ยาว 6.00 เมตร	106.00	ท่อน	313.09	33,187.54	156.00	16,536.00	49,723.54	
9	งานพาสติกเสริม	-	ตร.ม.	2.00	0.00	5.60	0.00	0.00	
10	บ่อพักน้ำ คลส.สำเร็จรูป 70x70x80x10 ซม.	2.00	บ่อ	2,350.00	4,700.00	250.00	500.00	5,200.00	
11	ไม้แบบ คัด 50%	56.00	ตร.ม.	175.00	9,800.00	133.00	7,448.00	17,248.00	
12	ท่อ PVC Ø 1 1/2"	14.00	ท่อน	106.65	1,493.10	-	0.00	1,493.10	
								183,522.25	

คิดเป็นประมาณการค่าวัสดุ+ค่าแรง รายการที่ 1 - 12

หมายเหตุ *จำนวนวัสดุเชิงปริมาณขึ้นอยู่กับความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ที่มา : ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมภาษี) ของจังหวัดอุดรธานีและจังหวัดใกล้เคียง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 (สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักปลัดกระทรวงพาณิชย์)

, สืบราคาจากร้านขาย วัสดุวัสดุก่อสร้างภายในจังหวัดอุดรธานี และจังหวัดใกล้เคียง

สรุปผลการประมาณการราคางานก่อสร้าง

ปร.5

ส่วนราชการ : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยา อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านธาตุ หมู่ที่ 3

ประเภทงาน งานทาง (ประมาณการราคาน้ำมันดีเซล ณ อำเภอเมือง 28.00-28.99 บาท/ลิตร)


สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ 3 บ้านธาตุ ตำบลบ้านยา อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

ประมาณการ เมื่อ : 30 มีนาคม 2561


ลำดับที่	รายการ	รวมราคา (บาท)	Factor F.	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง พร้อมป้ายโครงการ เงื่อนไข เงินจ่ายล่วงหน้า 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % เงินประกันผลงาน 0 %	183,522.25	1.3624	250,030.71	
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้นคิดเป็นเงินประมาณ			250,030.71	
	ขอรับงบประมาณเพียง ตัวอักษร: (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) say			250,000.00	

หมายเหตุ : -ค่าอำนาจการภาษีกำไรรวมไว้ในหน่วยงานหลัก Factor F แล้ว


ที่มา : ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมภาษี) ของจังหวัดอุดรธานีและจังหวัดใกล้เคียง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 (สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักปลัดกระทรวงพาณิชย์) , สืบราคาจากร้านขาย ร้านขายวัสดุก่อสร้างภายในจังหวัดอุดรธานี และจังหวัดใกล้เคียง

(ลงชื่อ) 
(นายพลวัฒน์ ใจชื่อ)
ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างโยธา

สำรวจ/ประมาณราคา

(ลงชื่อ) 
(นายธนพล โภคสมบุญ)
นายช่างโยธา

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ) พ.จ.อ. 
(สุรยุทธ ศรีษะ)
ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยา

ผู้เห็นชอบ

(ลงชื่อ) 
(นายบัวจันทร์ ศรีบุญ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยา

ผู้อนุมัติ

บัญชีแสดงรายละเอียดปริมาณงานก่อสร้าง

แบบ.ปร4

ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างระบบจ่ายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านธาตุ หมู่ที่ 3

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 3 บ้านธาตุ ตำบลบ้านยา อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

ปริมาณงาน : ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 0.50 x 0.50 x 0.50 ม. ยาว 73.00 เมตร พร้อมฝาปิดและบ่อพัก ขนาดกว้าง 0.70 x 0.70 x 0.80 ม. จำนวน 1 บ่อ

ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 0.50 x 0.50 x 0.50 ม. ยาว 23.00 เมตร พร้อมฝาปิดและบ่อพัก ขนาดกว้าง 0.70 x 0.70 x 0.80 ม. จำนวน 1 บ่อ

ช่วงที่ 3 ขนาดกว้าง 0.50 x 0.50 x 0.50 ม. ยาว 14.00 เมตร พร้อมฝาปิด

รวมความยาวทั้งหมด 110.00 เมตร บ่อพักสำเร็จรูป 2 บ่อ พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.บ้านยา กำหนด)

เจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยา อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

ประมาณการโดย : กองช่าง อบต.บ้านยา อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

ประมาณการเมื่อ : เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุ และค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
	ร่างระบบจ่ายน้ำ								
1	งานดินขุด	41.00	ลบ.ม.	-	0.00	99.00	4,059.00	4,059.00	
2	คอนกรีต 1 : 3 : 5	3.00	ลบ.ม.	1,775.70	5,327.10	398.00	1,194.00	6,521.10	
3	คอนกรีต 1 : 2 : 4	21.00	ลบ.ม.	1,822.43	38,271.03	306.00	6,426.00	44,697.03	
4	ทรายรองพื้น	3.00	ลบ.ม.	392.53	1,177.59	99.00	297.00	1,474.59	
5	เหล็ก RB Ø 6 มม. (SR24)	284.00	เส้น	50.00	14,200.00	8.00	2,272.00	16,472.00	
6	เหล็ก RB Ø 9 มม. (SR24)	293.00	เส้น	106.00	31,058.00	17.00	4,981.00	36,039.00	
7	ลวดผูกเหล็ก	19.00	กก.	31.31	594.89	-	0.00	594.89	
8	เหล็ก L 40x40x4 มม. ยาว 6.00 เมตร	106.00	ท่อน	313.09	33,187.54	156.00	16,536.00	49,723.54	
9	งานทาสีกันสนิม	-	ตร.ม.	2.00	0.00	5.60	0.00	0.00	
10	บ่อพักน้ำ คสล.สำเร็จรูป 70x70x80x10 ซม.	2.00	บ่อ	2,350.00	4,700.00	250.00	500.00	5,200.00	
11	ไม้แบบ คัด 50%	56.00	ตร.ม.	175.00	9,800.00	133.00	7,448.00	17,248.00	
12	ท่อ PVC Ø 1 1/2"	14.00	ท่อน	106.65	1,493.10	-	0.00	1,493.10	
คิดเป็นประมาณการค่าวัสดุ+ค่าแรง รายการที่ 1 - 12								183,522.25	

หมายเหตุ *จำนวนวัสดุเชิงปริมาณขึ้นอยู่กับความเรียบร้อยของผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ)  สำรอง/ประมาณราคา

(นายพลวัฒน์ ใจซื่อ)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างโยธา

(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจสอบ

(นายธเนศ โภคสมบุญ)

ตำแหน่ง นายช่างโยธา