

สรุปผลการประมาณการราคางานก่อสร้าง

ปร.5

ที่มางบประมาณ : ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561

ส่วนราชการ : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยา อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง 0.50x0.50 ม. ยาว 50.00 ม. พร้อมฝาปิด บ่อพัก 1 บ่อ

ประเภทงาน งานทาง (ประมาณการราคาน้ำมันดีเซล ณ อำเภอเมือง 30.00-30.99 บาท/ลิตร)

สถานที่ดำเนินการ : หมู่ 8 บ้านหนองบ่อ ตำบลบ้านยา อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี


ประมาณการ เมื่อ : 30 พฤษภาคม 2561

ลำดับที่	รายการ	รวมราคา (บาท)	Factor F.	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง พร้อมป้ายโครงการ <u>เงื่อนไข</u> เงินจ่ายล่วงหน้า 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % เงินประกันผลงาน 0 %	83,680.00	1.3624	114,005.63	
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้นคิดเป็นเงินประมาณ			114,005.63	
	ขอรับงบประมาณเพียง ตัวอักษร (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน) say			114,000.00	


หมายเหตุ : -ค่าอำนาจการภาษีกำไรรวมไว้ในหน่วยงานหลัก Factor F แล้ว

ที่มา : ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมภาษี) ของจังหวัดอุดรธานีและจังหวัดใกล้เคียง ประจำเดือนเมษายน 2561 (สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า


สำนักปลัดกระทรวงพาณิชย์) , สืบราคาจากร้านขาย ร้านขายวัสดุก่อสร้างภายในจังหวัดอุดรธานี และจังหวัดใกล้เคียง

(ลงชื่อ) 
(นายพลวัฒน์ ใจชื่อ)
ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างโยธา

สำรวจ/ประมาณราคา

(ลงชื่อ) 
(นายธนพล โภคสมบุรณ์)
ตำแหน่ง นายช่างโยธา

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ) พ.จ.อ. 
(สุรยุทธ ศรีษะ)
ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยา

ผู้เห็นชอบ

(ลงชื่อ) 
(นายบัวจันทร์ ศรีบุญ)
นายกององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยา

ผู้อนุมัติ

บัญชีแสดงรายละเอียดปริมาณงานก่อสร้าง

แบบ.ปร4

ที่มางบประมาณ : ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561

ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง 0.50x0.50 ม. ยาว 50.00 ม. พร้อมฝาปิด บ่อพัก 1 บ่อ บ้านหนองบ่อ หมู่ที่ 8
 สถานที่ดำเนินการ : หมู่ที่ 8 บ้านหนองบ่อ ตำบลบ้านยา อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

ปริมาณงาน : ก่อสร้างระบบระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง 0.50 x 0.50 ม. ยาว 50.00 ม. พร้อมฝาปิด บ่อพัก 1 บ่อ พร้อมข้ายโครงการ (รายละเอียดตามแบบ งบต.บ้านยา กำหนด)

เจ้าขอโครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยา อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

ประมาณการโดย : กองช่าง อปต.บ้านยา อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

ประมาณการเมื่อ : ๑๐ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุ และค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
1	งานวางระบบระบายน้ำ								
	1.1 งานดินขุด	18.00	ลบ.ม.	-	0.00	99.00	1,782.00	1,782.00	
	1.2 คอนกรีต 1 : 3 : 5	1.20	ลบ.ม	1,799.07	2,158.88	398.00	477.60	2,636.48	
	1.3 คอนกรีต 1 : 2 : 4	10.00	ลบ.ม.	1,822.43	18,224.30	306.00	3,060.00	21,284.30	
	1.4 ทรายรองพื้น	1.20	ลบ.ม.	392.53	471.04	99.00	118.80	589.84	
	1.5 เหล็ก RB Ø 6 มม. (SR24)	122.00	เส้น	44.10	5,380.20	8.00	976.00	6,356.20	
	1.6 เหล็ก RB Ø 9 มม. (SR24)	130.00	เส้น	97.01	12,611.30	17.00	2,210.00	14,821.30	
	1.7 ลวดผูกเหล็ก	8.00	กก.	37.38	299.04	-	0.00	299.04	
	1.8 เหล็ก L 40x40x4 มม. ยาว 6.00 เมตร	45.00	ท่อน	396.73	17,852.85	156.00	7,020.00	24,872.85	
	1.9 งานทาสีกันสนิม	-	ตร.ม.	2.00	0.00	5.60	0.00	0.00	
	1.10 บ่อพักน้ำ คสล.สำเร็จรูป 70x70x80x10 ซม.	1.00	บ่อ	2,970.00	2,970.00	250.00	250.00	3,220.00	พร้อมฝาปิด
	1.11 ไม้แบบ คัด 50%	24.00	ตร.ม.	175.00	4,200.00	133.00	3,192.00	7,392.00	
	1.12 ท่อ PVC Ø 1 1/2"	4.00	ท่อน	106.54	426.16	-	0.00	426.16	
คิดเป็นประมาณการค่าวัสดุ+ค่าแรง รายการที่ 1.1 - 1.12								83,680.17	

หมายเหตุ *จำนวนวัสดุเชิงปริมาณขึ้นอยู่กับความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ) 
 (นายพลวัฒน์ ใจซื่อ)
 สรรจ/ประมาณราคา

(ลงชื่อ) 
 (นายธนพล โภคสมบูรณ์)
 ผู้ตรวจสอบ

ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างโยธา

หน้าที่ 1

ตำแหน่ง นายช่างโยธา