

สรุปผลการประมาณการราคางานก่อสร้าง

ปร.5

ที่มางบประมาณ : ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561

ส่วนราชการ : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยา อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

ชื่อโครงการ : โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. Ø 0.4x1.0 ม. ยาว 143.00 ม. พร้อมบ่อบัก บ้านดอน หมู่ที่ 5

ประเภทงาน งานทาง (ประมาณการราคาน้ำมันดีเซล ณ อำเภอเมือง 30.00-30.99 บาท/ลิตร)

สถานที่ดำเนินการ : หมู่ 5 บ้านดอน ตำบลบ้านยา อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

ประมาณการ เมื่อ : 30 พฤษภาคม 2561

ลำดับที่	รายการ	รวมราคา (บาท)	Factor F.	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง พร้อมป้ายโครงการ <u>เงื่อนไข</u> เงินจ่ายล่วงหน้า 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % เงินประกันผลงาน 0 %	113,771.38	1.3624	155,002.13	
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้นคิดเป็นเงินประมาณ			155,002.13	
	ขอรับงบประมาณเพียง ตัวอักษร (หนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) say			155,000.00	

หมายเหตุ : -ค่าอำนาจการภาษีกำไรรวมไว้ในหน่วยงานหลัก Factor F แล้ว

ที่มา : ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมภาษี) ของจังหวัดอุดรธานีและจังหวัดใกล้เคียง ประจำเดือนเมษายน 2561 (สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักปลัดกระทรวงพาณิชย์) , สืบราคาจากร้านขาย ร้านขายวัสดุก่อสร้างภายในจังหวัดอุดรธานี และจังหวัดใกล้เคียง

(ลงชื่อ)

(นายพลวัฒน์ ใจชื่อ)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างโยธา

สำรวจ/ประมาณราคา

(ลงชื่อ)

(นายธนพล โภคสมบุญ)

ตำแหน่ง นายช่างโยธา

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ) พ.จ.อ.

(สุรยุทธ ศรีษะ)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยา

ผู้เห็นชอบ

(ลงชื่อ)

(นายบัวจันทร์ ศรีบุญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยา

ผู้อนุมัติ

บัญชีแสดงรายละเอียดปริมาณงานก่อสร้าง

แบบที่ ๔

ที่มางบประมาณ : ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561

ชื่อโครงการ : โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. Ø 0.40 x 1.00 ม. ยาว 143.00 ม. พร้อมบ่อพัก บ้านดอน หมู่ที่ 5

สถานที่ดำเนินการ : หมู่ที่ 5 บ้านดอน ตำบลบ้านยา อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

ปริมาณงาน : วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø 0.4x1.0 ม. ยาว 143.00 ม. พร้อมบ่อพัก ป้ายโครงการ 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบ

อปท.บ้าน

กำหนด)

เจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยา อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

ประมาณการโดย : กองช่าง อปท.บ้านยา อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

ประมาณการเมื่อ : 30 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุ และค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
	งานวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก								
1	ดินขุดถมกลับ	53.00	ลบ.ม	-	0.00	99.00	5,247.00	5,247.00	
2	ดินถม	54.00	ลบ.ม	47.00	2,538.00	20.00	1,080.00	3,618.00	
3	ทรายรองพื้น	3.00	ลบ.ม	387.85	1,163.55	99.00	297.00	1,460.55	
4	คอนกรีต 1 : 3 : 5	3.00	ลบ.ม	1,705.61	5,116.83	398.00	1,194.00	6,310.83	
5	ท่อระบายน้ำ คสล. Ø 0.40 x 1.00 ม.พร้อมยาแนว	138.00	ท่อน	399.63	55,148.94	57.87	7,986.06	63,135.00	
6	บ่อพักน้ำ คสล.สำเร็จรูป 80 x 80 x 90 x 10 ซม.	8.00	บ่อ	4,000.00	32,000.00	250.00	2,000.00	34,000.00	ทร.
	พร้อมตะแกรงฝาเหล็ก มร.								
								113,771.38	

คิดเป็นประมาณการค่าวัสดุ+ค่าแรง รายการที่ 1 - 6

หมายเหตุ *จำนวนวัสดุเชิงปริมาณขึ้นอยู่กับความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ)

สำรวจ/ประมาณราคา

(นายพลวัฒน์ ใจชื่อ)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างโยธา

(ลงชื่อ)

(นาย ธิพน พล

ตำแหน่ง นายช่างโยธา

ผู้ตรวจ

โกศลบุญฤทธิ์