

สรุปผลการประมาณการราคางานก่อสร้าง

ปร.5

ที่มางบประมาณ : ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561

ส่วนราชการ : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยา อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง 0.50 x 0.50 ม. ยาว 25.00 ม. พร้อมฝาปิด บ้านยา หมู่ที่

ประเภทงาน งานทาง (ประมาณการราคาน้ำมันดีเซล ณ อำเภอเมือง 30.00-30.99 บาท/ลิตร)

สถานที่ดำเนินการ : หมู่ 1 บ้านยา ตำบลบ้านยา อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

ประมาณการ เมื่อ : 30 พฤษภาคม 2561

ลำดับที่	รายการ	รวมราคา (บาท)	Factor F.	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง เงื่อนไข เงินจ่ายล่วงหน้า 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % เงินประกันผลงาน 0 %	38,902.51	1.3624	53,000.78	
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้นคิดเป็นเงินประมาณ			53,000.78	
	ขอรับงบประมาณเพียง ตัวอักษร (ห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน) say			53,000.00	

หมายเหตุ : -ค่าอำนาจการภาษีกำไรรวมไว้ในหน่วยงานหลัก Factor F แล้ว

ที่มา : ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมภาษี) ของจังหวัดอุดรธานีและจังหวัดใกล้เคียง ประจำเดือนเมษายน 2561 (สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า


สำนักปลัดกระทรวงพาณิชย์) , สืบราคาจากร้านขาย ร้านขายวัสดุก่อสร้างภายในจังหวัดอุดรธานี และจังหวัดใกล้เคียง

(ลงชื่อ)



สำรวจ/ประมาณราคา

(ลงชื่อ)



ผู้ตรวจสอบ

(นายพลวัฒน์ ใจเชื้อ)

(นายธนพล โภคสมบุญ)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างโยธา

ตำแหน่ง นายช่างโยธา

(ลงชื่อ) พ.จ.อ.



ผู้เห็นชอบ

(ลงชื่อ)

ผู้อนุมัติ

(สุรยุทธ ศรีชะ)

(นายบัวจันทร์ ศรีบุญ)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยา

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยา

บัญชีแสดงรายละเอียดปริมาณงานก่อสร้าง

ที่มางบประมาณ : ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561
 ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คล. ขนาดกว้าง 0.50 x 0.50 ม. ยาว 25.00 ม. พร้อมฝาปิด บ้านยา หมู่ที่ 1
 สถานที่ดำเนินการ : หมู่ที่ 1 บ้านยา ตำบลบ้านยา อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
 ปริมาณงาน : ก่อสร้างรางระบายน้ำ คล. ขนาดกว้าง 0.50 x 0.50 ม. ยาว 25.00 ม. พร้อมฝาปิด (รายละเอียดตามแบบ อยต.บ้านยา กำหนด)
 เจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยา อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
 ประมาณการโดย : กองช่าง อยต.บ้านยา อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
 ประมาณการเมื่อ : ๑๐ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุ และค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
1	รางระบายน้ำ								
1.1	งานดินชุด	9.00	ลบ.ม.	-	0.00	99.00	891.00	891.00	
1.2	คอนกรีต 1 : 3 : 5	0.60	ลบ.ม.	1,779.07	1,067.44	398.00	238.80	1,306.24	
1.3	คอนกรีต 1 : 2 : 4	5.00	ลบ.ม.	1,822.43	9,112.15	306.00	1,530.00	10,642.15	
1.4	ทรายรองพื้น	0.60	ลบ.ม.	387.85	232.71	99.00	59.40	292.11	
1.5	เหล็ก RB Ø 6 มม. (SR24)	63.00	เส้น	50.00	3,150.00	8.00	504.00	3,654.00	
1.6	เหล็ก RB Ø 9 มม. (SR24)	66.00	เส้น	106.00	6,996.00	17.00	1,122.00	8,118.00	
1.7	ลวดผูกเหล็ก	3.00	กก.	31.31	93.93	-	0.00	93.93	
1.8	เหล็ก L 40x40x4 มม. ยาว 6.00 เมตร	22.00	ท่อน	312.00	6,864.00	156.00	3,432.00	10,296.00	
1.9	งานทาสีกันสนิม	-	ตร.ม.	2.00	0.00	5.60	0.00	0.00	
1.10	บ่อพักน้ำ คล.สำเร็จรูป 80x80x90x10 ซม.	-	บ่อ	2,350.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
1.11	ไม้แบบ คัด 50%	12.00	ตร.ม.	150.00	1,800.00	133.00	1,596.00	3,396.00	
1.12	ท่อ PVC Ø 1 1/2"	2.00	ท่อน	106.54	213.08	-	0.00	213.08	
								38,902.51	

คิดเป็นประมาณการค่าวัสดุ+ค่าแรง รายการที่ 1 - 12

หมายเหตุ *จำนวนวัสดุเชิงปริมาณขึ้นอยู่กับความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ)

(นายพลวัฒน์ ใจชื่อ)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างโยธา

สำรวจ/ประมาณราคา

(ลงชื่อ)

(นายธนพล โภคสมบูรณ์)

ตำแหน่ง นายช่างโยธา

ผู้ตรวจสอบ