

สรุปผลการประมาณการราคางานก่อสร้าง

ปร.5

ที่มางบประมาณ : ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561

ส่วนราชการ : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยา อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 2.50 ม. ยาว 66.00 ม. หน้า 0.15 ม. บ้านดอน หมู่ที่ 5

ประเภทงาน งานทาง (ประมาณการราคาน้ำมันดีเซล ณ อำเภอเมือง 30.00-30.99 บาท/ลิตร)

สถานที่ดำเนินการ : หมู่ 5 บ้านดอน ตำบลบ้านยา อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

ประมาณการ เมื่อ : 30 พฤษภาคม 2561

ลำดับที่	รายการ	รวมราคา (บาท)	Factor F.	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง พร้อมป้ายโครงการ เงินไข เงินจ่ายล่วงหน้า 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % เงินประกันผลงาน 0 %	69,800.11	1.3624	95,095.67	
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้นคิดเป็นเงินประมาณ			95,095.67	
	ขอรับงบประมาณเพียง ตัวอักษร (เก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) say			95,000.00	

หมายเหตุ : -ค่าอำนาจการภาษีกำไรรวมไว้ในหน่วยงานหลัก Factor F แล้ว

ที่มา : ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมภาษี) ของจังหวัดอุดรธานีและจังหวัดใกล้เคียง ประจำเดือนเมษายน 2561 (สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า

สำนักปลัดกระทรวงพาณิชย์) , สืบราคาจากร้านขาย ร้านขายวัสดุก่อสร้างภายในจังหวัดอุดรธานี และจังหวัดใกล้เคียง

(ลงชื่อ)

(นายพลวัฒน์ ใจชื่อ)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างโยธา

สำรวจ/ประมาณราคา

(ลงชื่อ)

(นายธนพล โภคสมบุญ)

นายช่างโยธา

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ) พ.จ.อ.

(สุรยุทธ ศรีษะ)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยา

ผู้เห็นชอบ

(ลงชื่อ)

(นายบัวจันทร์ ศรีบุญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยา

ผู้อนุมัติ

บัญชีแสดงรายละเอียดปริมาณงานก่อสร้าง

แบบ.ปร4

ที่มางบประมาณ : ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561

ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 2.50 ม. ยาว 66.00 ม. ทน 0.15 ม. บ้านดอน หมู่ที่ 5

สถานที่ดำเนินการ : หมู่ที่ 5 บ้านดอน ตำบลบ้านยา อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

ปริมาณงาน : ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 66.00 เมตร ทน 0.15 ม. ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หรือมีปริมาณงานไม่น้อยกว่า 165.00 ตารางเมตร

พร้อมป้ายโครงการ (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.บ้านยา กำหนด)

เจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยา อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

ประมาณการโดย : กองช่าง อบต.บ้านยา อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

ประมาณการเมื่อ : 30 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุ และค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
	ประเภทงานทาง								
1	งานปรับแต่งคันทาง	198.00	ตร.ม	-	0.00	5.00	990.00	990.00	
2	งานลูกรัง	-	ลบ.ม	85.00	0.00	20.00	0.00	0.00	
3	ลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 ม.	13.20	ลบ.ม	85.00	1,122.00	20.00	264.00	1,386.00	
4	ทรายรองพื้น	8.30	ลบ.ม	387.85	3,219.16	99.00	821.70	4,040.86	
5	คอนกรีต 1 : 2 : 4	25.00	ลบ.ม	1,822.43	45,560.75	306.00	7,650.00	53,210.75	
6	เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป ขนาด 4 มม. @ 0.20X0.20 ม.	165.00	ตร.ม	21.50	3,547.50	5.00	825.00	4,372.50	
7	เหล็กเส้นกลมขนาด Ø 19 มม. ยาว 10.00 ม.	8.00	เส้น	449.00	3,592.00	76.00	608.00	4,200.00	
8	เหล็กข้ออ้อยขนาด Ø 12 มม. ยาว 10.00 ม.		เส้น	182.00	0.00	30.00	0.00	0.00	
9	ค่าเช่าแบบ (เหมาจ่าย)	1.00	หน่วย	1,500.00	1,500.00	-	0.00	1,500.00	
10	ยางมะตอย	5.00	ลิตร	20.00	100.00	-	0.00	100.00	
11	งานรื้อผิวจราจร คสล. พร้อมเทกลับ	-	ตร.ม.	450.00	0.00	150.00	0.00	0.00	
12	งานท่อระบายน้ำ คสล. Ø 0.4x1.0 ม. พร้อมยาแนว	-	ท่อน		0.00		0.00	0.00	
คิดเป็นประมาณการค่าวัสดุ+ค่าแรง รายการที่ 1 - 12								69,800.11	

หมายเหตุ *จำนวนวัสดุเชิงปริมาณขึ้นอยู่กับความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ)

(นายพลวัฒน์ ใจชื่อ)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างโยธา

สำรวจ/ประมาณราคา

(ลงชื่อ)

(นายชนพล โภคสมบุญ)

ตำแหน่ง นายช่างโยธา

ผู้ตรวจสอบ