

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	หมวดงานสนามฟุตบอล		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสนามกีฬา สนามฟุตบอล บ้านยา หมู่ที่ ๙ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยา อำเภอนงนุช จังหวัดอุดรธานี		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล บ้านยา	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างสนามกีฬา สนามฟุตบอล บ้านยา หมู่ที่ ๙ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยา อำเภอนงนุช จังหวัดอุดรธานี	แบบเลขที่ 72565
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยา / องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยา		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	12 มกราคม 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					776,375.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								776,375.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 776,375.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

พจนาวรรณ คำคุณ
30 มกราคม 2566 14:01:37

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- งานดินถมพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ	3,000.000	ลบ.ม.	120.00	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00	
	- งานเกรดปรับสนามฟุตบอลและพื้นที่โดยรอบ	1.000	งาน	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	
	- ปูหญ้าสนามฟุตบอล(หญ้าขนาดเล็ก)	4,860.000	ตร.ม.	37.50	182,250.00	20.00	97,200.00	279,450.00	
	- ดินดำรองผสมทราย	63.000	ลบ.ม.	150.00	9,450.00	45.00	2,835.00	12,285.00	
	- ทรายหยาบปูทับหน้า	120.000	ลบ.ม.	364.00	43,680.00	0.00	0.00	43,680.00	
	- งานประตูฟุตบอลพร้อมตาข่าย	4.000	ชุด	8,500.00	34,000.00	1,000.00	4,000.00	38,000.00	
	- งานตาข่ายไนลอน	480.000	ตร.ม.	25.00	12,000.00	2.00	960.00	12,960.00	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	9,196.50	641,380.00	31,067.00	134,995.00	776,375.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								776,375.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร								
	- โค้มไฟสปอตไลท์ ขนาด 400 วัตต์ พร้อมเหล็กยึด	8.000	ชุด	4,820.00	38,560.00	500.00	4,000.00	42,560.00	
	- สายเมนไฟฟ้า THW ขนาด 1 x 16.0 ตร.มม.แรงดัน 750 V - 70	320.000	เมตร	76.50	24,480.00	19.00	6,080.00	30,560.00	
	- สายไฟฟ้า NYY ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม.แรงดัน 750 V - 70	320.000	เมตร	57.60	18,432.00	11.00	3,520.00	21,952.00	
	- ท่อร้อยสายไฟฟ้า PVC (เหลือง) ขนาด 3/4 นิ้ว ยาวท่อนละ 4.00 เมตร	400.000	เมตร	12.00	4,800.00	24.00	9,600.00	14,400.00	
	- กล่องแยกสายไฟฟ้า PVC (เหลือง)	8.000	ชุด	20.00	160.00	6.00	48.00	208.00	
	- รีเลย์พร้อมลูกถ้วย 3 ช่อง	8.000	ชุด	69.00	552.00	21.00	168.00	720.00	
	- ตู้ควบคุมกระแสไฟฟ้า (Control Panal) 63A 6 ช่อง	1.000	ชุด	2,500.00	2,500.00	400.00	400.00	2,900.00	
	- อุปกรณ์ยึดท่อร้อยสายไฟฟ้า แคลมป์ (Clamp) อลูมิเนียมแบน 1.0 ซม.	1.000	งาน	250.00	250.00	0.00	0.00	250.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- มาตรการกระแสไฟฟ้า ขนาด 10A	1.000	ชุด	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	
	- เสายึด คอนกรีตอัดแรง ยาว 8.00 ม.	8.000	ต้น	12,000.00	96,000.00	500.00	4,000.00	100,000.00	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	22,305.10	188,234.00	1,481.00	27,816.00	216,050.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								216,050.00	

