

**บันทึกคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

วันที่ 14 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564

ส่วนราชการ : องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยา อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างระบบน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนธาตุ หมู่ที่ 7

(สายทางบ้านนางเพ็ญศรี ตำบลธาร์ - บ้านนางสุคนธ์ ลักษณะตรี)

ประเภทงาน งานทาง (ประมาณการราคาน้ำมันดีเซล ณ อำเภอเมือง 28.00-28.99 บาท/ลิตร)

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 7 บ้านโนนธาตุ ตำบลบ้านยา อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยา ที่ .312../2564 ลงวันที่ .11. มิถุนายน 2564

ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับราคากลางโครงการนี้ และให้ยึดถืองบประมาณ ราคาดังรายการต่อไปนี้เป็นราคากลาง

ลำดับที่	ประเภทงานทาง	รวมค่าวัสดุ และค่าแรง (บาท)	Factor F.	รวมค่าก่อสร้าง ทั้งสิ้น (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	-	1.3074	-	
2	ประเภทงานทาง				
3	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	49,941.80	1.3607	67,955.80	
4	ประเภทงานชลประทาน				
	<b>หมายเหตุ</b>				
	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	-	1.0000	-	
	<b>เงื่อนไข</b>				
	เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
	เงินประกันผลงาน 0 %				
<b>สรุป</b>	รวมราคากลางค่างานก่อสร้างทั้งสิ้นคิดเป็นเงินประมาณ			67,955.80	
	(หกหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยห้าสิบบาทแปดสิบสตางค์)			67,955.80	

หมายเหตุ : ค่า K หมวดที่ 3 ข้อที่ 3.5 (  $K = 0.35 + 0.20 (t/l_0 + 0.15 Ct/Co + 0.15 Mt/Mo + 0.15 St/So)$  )

ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบในส่วนที่เกินหรือขาดของปริมาณวัสดุ ที่ใช้ในการก่อสร้างจริงโดยจะนำเอาปริมาณวัสดุตาม  
ตามประมาณการของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง มาเป็นข้ออ้างในการใช้ปริมาณวัสดุในการก่อสร้าง  
ตามสัญญาจ้าง/ใบสั่งจ้าง ฯลฯ ในการก่อสร้างไม่ได้

จึงลงลายมือไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ)




กรรมการ

(นายชนพล โภคสมบุรณ์)

ตำแหน่ง นายช่างโยธา

(ลงชื่อ) จ.อ.




กรรมการ

(นิรุจน์ ทรัพย์สุวรรณ)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันฯ

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(นางศรสาวิตา พรมภักษ์)

ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล


แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง ทาง สะพาน ท่อเหลี่ยม


โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนธาตุ หมู่ที่ 7 (สายทางบ้านนางเพ็ญศรี คำชลธาร์ - บ้านนางสุคนธ์ ลักษณะศรี)


ปริมาณงาน : ก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ลึกเฉลี่ย (ภายใน) 0.40 เมตร ยาว 35.00 เมตร รายละเอียดตามแบบ อบต.บ้านยา เลขที่ 29/2564

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วยxFF	ราคากลาง	หมายเหตุ
	งานวางระบายน้ำ	เมตร	35.000						
1	งานขุดดิน	ลบ.ม.	12.600	99.00	1,247.40	1.3607	134.71	1,697.34	
	1.1 งานทรายหยาบรองพื้น (หนา 5 ซม.)	ลบ.ม.	0.875	455.49	398.55	1.3607	619.79	542.31	
	1.2 คอนกรีตหยาบ 1:3:5 (หนา 5 ซม.)	ลบ.ม.	0.875	1,707.84	1,494.36	1.3607	2,323.86	2,033.38	
	1.3 คอนกรีตโครงสร้าง ค.2	ลบ.ม.	6.500	1,888.78	12,277.07	1.3607	2,570.06	16,705.41	
	1.4 งานไม้แบบ (ไม้แบบสำหรับงานอย่างง่าย)	ตร.ม.	24.000	256.00	6,144.00	1.3607	348.34	8,360.14	
	1.5 งานเหล็กเสริมคอนกรีต RB 9 mm	ตัน	0.527	24,111.08	12,706.54	1.3607	32,807.95	17,289.79	
	1.7 ลวดผูกเหล็ก	กก.	6.630	31.78	210.70	1.3607	43.24	286.70	
2	งานผาบิตรางน้ำ								
	2.1 คอนกรีตโครงสร้าง ค.2	ลบ.ม.	3.500	1,888.78	6,610.73	1.3607	2,570.06	8,995.22	
	2.2 งานไม้แบบ (ไม้แบบสำหรับงานอย่างง่าย)	ตร.ม.	13.338	256.00	3,414.53	1.3607	348.34	4,646.15	
	2.3 งานเหล็กเสริมคอนกรีต RB 9 mm	ตัน	0.220	24,111.08	5,304.44	1.3607	32,807.95	7,217.75	
	2.4 ลวดผูกเหล็ก	กก.	4.200	31.78	133.48	1.3607	43.24	181.62	
3	งานป้ายโครงการ	ป้าย	0.000	2,500.00	-	1.0000	2,500.00	-	
	รวมค่างานต้นทุน x Factor F				49,941.80			67,955.80	
คิดเป็นราคากลาง									
(หกหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยห้าสิบบาทแปดสิบสตางค์)									

คณะกรรมการพิจารณาราคากลาง ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับ โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนธาตุ หมู่ที่ 7 (สายทางบ้านนางเพ็ญศรี คำชลธาร์ - บ้านนางสุคนธ์ ลักษณะศรี) โดยปริมาณงานดังกล่าวข้างต้น จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ  
(นางสาวสาวิตา พรหมภักษ์)  
ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล

(ลงชื่อ) จ.อ.  กรรมการ  
(นิรุจน์ ทรัพย์สุวรรณ)  
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันฯ

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
(นายธนพล โภคสมบุญ)  
ตำแหน่ง นายช่างโยธา