

**บันทึกคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

วันที่ 10 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564

ส่วนราชการ : องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยา อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

ชื่อโครงการ : โครงการปรับปรุงถนน คสล. ด้วยวิธีโอะเวอร์เลย์ บ้านโนนธาตุ หมู่ที่ 7

ประเภทงาน งานทาง (ประมาณการราคาน้ำมันดีเซล ณ อำเภอเมือง 28.00-28.99 บาท/ลิตร)

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 7 บ้านโนนธาตุ ตำบลบ้านยา อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยา ที่ ..309./2564 ลงวันที่ .9.. มิถุนายน 2564 ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับราคากลางโครงการนี้ และให้ยึดถืองบประมาณ ราคาดังรายการต่อไปนี้เป็นราคากลาง

ลำดับที่	ประเภทงานทาง	รวมค่าวัสดุ และค่าแรง (บาท)	Factor F.	รวมค่าก่อสร้าง ทั้งสิ้น (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	-	1.3074	-	
2	ประเภทงานทาง	219,456.00	1.3607	298,618.78	
3	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	
4	ประเภทงานชลประทาน	-	-	-	
	<u>หมายเหตุ</u>				
	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	2,500.00	1.0000	2,500.00	
	<u>เงื่อนไข</u>				
	เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
	เงินประกันผลงาน 0 %				
สรุป	รวมราคากลางค่างานก่อสร้างทั้งสิ้นคิดเป็นเงินประมาณ			301,113.78	
	(สามแสนหนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบสามเจ็ดสิบแปดสตางค์)			301,113.78	

หมายเหตุ : ค่า K หมวดที่ 3 ข้อที่ 3.3 ( $K = 0.30 + 0.10 Mt/Mo + 0.40 At/Ao + 0.10 Et/Eo + 0.10 Ft/Fo$ )

ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบในส่วนที่เกินหรือขาดของปริมาณวัสดุ ที่ใช้ในการก่อสร้างจริงโดยจะนำเอาปริมาณวัสดุตามประมาณการของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง มาเป็นข้ออ้างในการใช้ปริมาณวัสดุในการก่อสร้างตามสัญญาจ้าง/ใบสั่งจ้าง ฯลฯ ในการก่อสร้างไม่ได้

จึงลงลายมือไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ)

(นายธนพล โภคสมบุญ)

ตำแหน่ง นายช่างโยธา

กรรมการ

(ลงชื่อ) จ.อ.

(นิรุจน์ ทรัพย์สุวรรณ)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันฯ

กรรมการ

(ลงชื่อ)

(นางสาวสาวิตา พรหมภักษ์)

ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง ทาง สะพาน ห่อเหลี่ยม

โครงการปรับปรุงถนน คสล. ด้วยวิธีโอะเวอร์เลย์ บ้านโนนธาตุ หมู่ที่ 7

ปริมาณงาน : ทำการปรับปรุงผิว ถนน คสล.เดิม ด้วยวิธีโอะเวอร์เลย์ ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 231.00 เมตร. หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร หรือมีปริมาณงานไม่น้อยกว่า 1,155.00 ตารางเมตร  
 พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.บ้านยา แบบเลขที่ 13/2564)

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x F	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานโครงสร้างทาง								
	1.1 งานรื้อบดอัดพื้นทางเดิม	ตร.ม	0	-	-	1.3607	-	-	
	1.2 งานดินถมคันทางบดอัดแน่น	ลบ.ม	0	36.37	-	1.3607	49.49	-	(หนา 40 ซม.)
	1.3 งานลูกรังบดอัดแน่น 85 %	ลบ.ม	0	46.00	-	1.3607	62.59	-	(หนา 20 ซม.)
2	1.4 หินคลุกบดอัดแน่น	ลบ.ม	0	485.98	-	1.3607	661.27	-	
	งานผิวทาง								
	2.1 Prime Coat	ตร.ม	0	15.20	-	1.3607	20.68	-	
	2.2 Tack Coat	ตร.ม	1,155.00	12.20	14,091.00	1.3607	16.60	19,173.62	
	2.3 ผิว Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat)	ตร.ม	1,155.00	165.00	190,575.00	1.3607	224.52	259,315.40	(หนา 4 ซม.)
3	งานตีเส้นจราจร								
	3.1 สีเทอร์โมพลาสติก (ขนาด 10x100 ซม. @ 2.00 ม.)	ตร.ม	58.00	255.00	14,790.00	1.3607	346.98	20,124.75	
4	3.2 ทางม้าลาย	แห่ง	-	-	-	1.3607	-	-	
	4.1 ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ป้าย	1.00	2,500.00	2,500.00	1.0000	2,500.00	2,500.00	
รวมค่างานต้นทุน x Factor F					219,456.00			301,113.78	

คิดเป็นราคากลาง

(ตามแผนหนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบสามเจ็ดสิบแปดสตางค์)

คณะกรรมการพิจารณาราคากลาง ได้ตรวจสอบและเห็นชอบกับ โครงการปรับปรุงถนน คสล. ด้วยวิธีโอะเวอร์เลย์ บ้านโนนธาตุ หมู่ที่ 7 โดยปริมาณงาน : ทำการปรับปรุงถนน

คสล.เดิม ด้วยวิธีโอะเวอร์เลย์ ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 231.00 เมตร. หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร หรือมีปริมาณงานไม่น้อยกว่า 1,155.00 ตารางเมตร

พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.บ้านยา แบบเลขที่ 13/2564)


จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน


แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง ทาง สะพาน ท่อเหลี่ยม


โครงการปรับปรุงถนน คลส. ด้วยวิธีโอเวอร์เลย์ บ้านโนนธาตุ หมู่ที่ 7

ปริมาณงาน : ทำการปรับปรุงผิว ถนน คลส.เดิม ด้วยวิธีโอเวอร์เลย์ ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 231.00 เมตร. หน้าเฉลี่ย 0.04 เมตร หรือมีปริมาณงานไม่น้อยกว่า 1,155.00 ตารางเมตร  
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.บ้านยา แบบเลขที่ 13/2564)

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วยx F	ราคากลาง	หมายเหตุ
--------------	--------	-------	--------	--------------	---------	----------	-----------------	----------	----------

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ  
(นางสาววิภาดา พรหมภักษ์)  
ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล

(ลงชื่อ) จ.อ.   
(นิจจันท์ ทรัพย์สุวรรณ)  
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกัน

กรรมการ (ลงชื่อ)   
(นายธนพล โภคสมบุญ)  
ตำแหน่ง นายช่างโยธา