

บันทึกคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

วันที่ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565

ส่วนราชการ : องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยา อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างระบบจ่ายน้ำ คสล.บ้านยา หมู่ที่ 9 (สายบ้านนายเกรียงไกร)

ประเภทงาน งานทาง (ประมาณการราคาน้ำมันดีเซล ณ อำเภอเมือง 30.00-30.99 บาท/ลิตร)

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ 9 บ้านยา ตำบลบ้านยา อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยา ที่ 155/2565 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565

ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับราคากลางโครงการนี้ และให้ยึดถืองบประมาณ ราคาดังรายการต่อไปนี้เป็นราคากลาง

ลำดับที่	ประเภทงานทาง	รวมค่าวัสดุ และค่าแรง (บาท)	Factor F.	รวมค่าก่อสร้าง ทั้งสิ้น (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	41,676.90	1.3607	56,709.76	
2	ประเภทงานทาง				
3	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
4	ประเภทงานชลประทาน				
	หมายเหตุ ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ เงื่อนไข เงินจ่ายล่วงหน้า 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % เงินประกันผลงาน 0 %				
สรุป	รวมราคากลางค่างานก่อสร้างทั้งสิ้นคิดเป็นเงินประมาณ			56,709.76	
	ตัวอักษร (ห้าหมื่นหกพันเจ็ดร้อยเก้าบาทเจ็ดสิบหกสตางค์)			56,709.76	

หมายเหตุ : ค่า K หมวดที่ 3 ข้อที่ 3.5 (  $K = 0.35 + 0.20 \text{ lt/lo} + 0.15 \text{ Ct/Co} + 0.15 \text{ Mt/Mo} + 0.15 \text{ St/So}$  )

ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบในส่วนที่เกินหรือขาดของปริมาณวัสดุ ที่ใช้ในการก่อสร้างจริงโดยจะนำเอาปริมาณวัสดุตามประมาณการของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง มาเป็นข้ออ้างในการใช้ปริมาณวัสดุในการก่อสร้าง ตามสัญญาจ้าง/ใบสั่งจ้าง ฯลฯ ในการก่อสร้างไม่ได้ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ)

(นายธนพล โภคสมบุรณ์)

ตำแหน่ง นายช่างโยธา

กรรมการ

(ลงชื่อ)

(นางสาวทิพย์วัลย์ แก้วมุงคุณ)

ตำแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้

กรรมการ

(ลงชื่อ)

(นางสาวสาวิตา พรหมภักษ์)

ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

ประธานกรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างระบบจ่ายน้ำ คลส.บ้านยา หมู่ที่ 9 (สายบ้านนายเกรียงไกร)  
 ปริมาณงาน : ก่อสร้างระบบจ่ายน้ำ คลส. ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ลึกเฉลี่ย (ภายใน) 0.40 เมตร 2 ช่วง โดยมีความยาวรวม 34.00 เมตร วางท่อระยะบายน้ำ คลส.ชั้น 3  
 ขนาด Dai 0.30 ม. จำนวน 8.00 ท่อน (รายละเอียดตามแบบ อบต.บ้านยา แบบเลขที่ 18/2565)

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor-F	ราคาต่อหน่วยxFF	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานวางระบบจ่ายน้ำ	เมตร	34.000						
	1.1 งานรื้อผิว คลส เดิม	ตร.ม.	8.000	112.80	902.40	1.3607	153.49	1,227.90	
	1.2 งานขุดดิน	ลบ.ม.	57.540	99.00	5,696.46	1.3607	134.71	7,751.17	
	1.3 งานทรายหยาบรองพื้น (หนา 5 ซม.)	ลบ.ม.	0.950	455.49	432.72	1.3607	619.79	588.80	
	1.4 คอนกรีตหยาบ 1:3:5 (หนา 5 ซม.)	ลบ.ม.	1.950	1,806.85	3,523.36	1.3607	2,458.58	4,794.23	
	1.5 คอนกรีตโครงสร้าง ค.2	ลบ.ม.	1.809	1,900.31	3,437.66	1.3607	2,585.75	4,677.63	
	1.6 งานไม้แบบ (ไม่แบบสำหรับงานอย่างง่าย)	ตร.ม.	28.000	250.00	7,000.00	1.3607	340.18	9,524.90	
	1.7 งานเหล็กเสริมคอนกรีต RB 9 mm	ตัน	0.215	25,153.04	5,407.90	1.3607	34,225.74	7,358.53	
	1.8 ลวดผูกเหล็ก	กก.	6.450	60.75	391.84	1.3607	82.66	533.17	
2	งานฝาดรางน้ำ								
	2.1 คอนกรีตโครงสร้าง ค.2	ลบ.ม.	0.627	1,900.31	1,191.49	1.3607	2,585.75	1,621.27	
	2.2 งานไม้แบบ (ไม่แบบสำหรับงานอย่างง่าย)	ตร.ม.	18.000	280.00	5,040.00	1.3607	381.00	6,857.93	
	2.3 งานเหล็กเสริมคอนกรีต RB 9 mm	ตัน	0.115	25,153.04	2,892.60	1.3607	34,225.74	3,935.96	
	2.4 ลวดผูกเหล็ก	กก.	3.300	60.75	200.48	1.3607	82.66	272.79	
3	งานวางท่อระบบจ่ายน้ำ คลส.ชั้น 3 dai 0.30 ม.	เมตร	8.00	695.00	5,560.00	1.3607	945.69	7,565.49	ผ้าข้ามถนน 5
	รวมค่างานต้นทุน				41,676.90			56,709.76	

คิดเป็นราคากลาง

(ห้าหมื่นหกพันเจ็ดร้อยเก้าบาทสี่สิบหกสตางค์)

คณะกรรมการพิจารณาราคากลาง ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับ โครงการก่อสร้างระบบจ่ายน้ำ คลส.บ้านยา หมู่ที่ 9 (สายบ้านนายเกรียงไกร)

โดยมีปริมาณงาน ดังกล่าวข้างต้น จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ)

(นางสาวลำวิตา พรมภักดิ์)

ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

ประธานกรรมการ

(นางสาวทิพย์วัลย์ แก้วมุงคุณ)

ตำแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้

(ลงชื่อ)

(นายชนพล โกคสมบุญ)

ตำแหน่ง นายช่างโยธา

กรรมการ

(ลงชื่อ)

กรรมการ