

บันทึกคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

วันที่ 10 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565

ส่วนราชการ : องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยา อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างระบบน้ำ คสล.บ้านหันน้อย หมู่ที่ 4 (สายข้างบ้านนางมลวิไลย์ รอดขุนเมือง)

ประเภทงาน งานทาง (ประมาณการราคาน้ำมันดีเซล ณ อำเภอเมือง 30.00-30.99 บาท/ลิตร)

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ 4 บ้านหันน้อย ตำบลบ้านยา อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

/2565 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยา ที่ ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับราคากลางโครงการนี้ และให้ยึดถืองบประมาณ ราคาดังรายการต่อไปนี้เป็นราคากลาง

ลำดับที่	ประเภทงานทาง	รวมค่าวัสดุ และค่าแรง (บาท)	Factor F.	รวมค่าก่อสร้าง ทั้งสิ้น (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
2	ประเภทงานทาง	84,211.61	1.3607	114,586.73	
3	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
4	ประเภทงานชลประทาน				
	หมายเหตุ				
	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	2,500.00	1.0000	2,500.00	
	<u>เงื่อนไข</u>				
	เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
	เงินประกันผลงาน 0 %				
สรุป	รวมราคากลางค่างานก่อสร้างทั้งสิ้นคิดเป็นเงินประมาณ			117,086.73	
	ตัวอักษร (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันแปดสิบกบาทเจ็ดสิบบาทสามสตางค์)			117,086.73	

หมายเหตุ : ค่า K หมวดที่ 3 ข้อที่ 3.5 ($K = 0.35 + 0.20 \text{ lt/lo} + 0.15 \text{ Ct/Co} + 0.15 \text{ Mt/Mo} + 0.15 \text{ St/So}$)

ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบในส่วนที่เกินหรือขาดของปริมาณวัสดุ ที่ใช้ในการก่อสร้างจริงโดยจะนำเอาปริมาณวัสดุตามประมาณการของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง มาเป็นข้ออ้างในการใช้ปริมาณวัสดุในการก่อสร้าง ตามสัญญาจ้าง/ใบสั่งจ้าง ฯลฯ ในการก่อสร้างไม่ได้ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ)

(นายธนพล โภคสมบัติ)

ตำแหน่ง นายช่างโยธา

กรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายพิเชษฐกรณ์ ตรีสุนย์)

ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน

กรรมการ

(ลงชื่อ)

(นางเพชร ลาแสง)

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษานานาชาติ

ประธานกรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ คลส.บ้านหันน้อย หมู่ที่ 4 (สายข้างบ้านนางมลิวัลย์ รอดขันเมือง)
 ปริมาณงาน : ก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ลึกเฉลี่ย (ภายใน) 0.40 เมตร ยาว 77.00 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
 (รายละเอียดตามแบบ อนุมัติ.บ้านยา แบบเลขที่ 9/2565)

ลำดับ VI	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วยFF	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานระบบระบายน้ำ	เมตร	77.000						
1.1	งานรื้อผิว คลส เดิม	ตร.ม.	10.200	112.06	1,143.01	1.3607	152.48	1,555.30	
1.2	งานขุดดิน	ลบ.ม.	52.300	99.00	5,177.70	1.3607	134.71	7,045.30	
1.3	งานทรายหยาบรองพื้น (หนา 5 ซม.)	ลบ.ม.	2.400	455.49	1,093.18	1.3607	619.79	1,487.48	
1.4	คอนกรีตหยาบ 1:3:5 (หนา 5 ซม.)	ลบ.ม.	2.400	1,806.85	4,336.44	1.3607	2,458.58	5,900.59	
1.5	คอนกรีตโครงสร้าง ค.2	ลบ.ม.	5.100	1,900.31	9,691.58	1.3607	2,585.75	13,187.33	
1.6	งานไม้แบบ (ไม้แบบสำหรับงานอย่างง่าย)	ตร.ม.	85.000	280.00	23,800.00	1.3607	381.00	32,384.66	
1.7	งานเหล็กเสริมคอนกรีต RB 9 mm	ตัน	0.486	25,153.04	12,224.38	1.3607	34,225.74	16,633.71	
1.8	ลวดผูกเหล็ก	กก.	14.580	60.75	885.74	1.3607	82.66	1,205.22	
2	งานผาบิตรางน้ำ								
2.1	คอนกรีตโครงสร้าง ค.2	ลบ.ม.	1.500	1,900.31	2,850.47	1.3607	2,585.75	3,878.63	
2.2	งานไม้แบบ (ไม้แบบสำหรับงานอย่างง่าย)	ตร.ม.	40.000	280.00	11,200.00	1.3607	381.00	15,239.84	
2.3	งานเหล็กเสริมคอนกรีต RB 9 mm	ตัน	0.450	25,153.04	11,318.87	1.3607	34,225.74	15,401.58	
2.4	ลวดผูกเหล็ก	กก.	8.070	60.75	490.25	1.3607	82.66	667.09	
3	งานป้ายโครงการ	ป้าย	1.000	0.00		1.0000			
	รวมค่างานต้นทุน				84,211.61			117,086.73	

คิดเป็นราคากลาง

(หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันแปดสิบกบาทเจ็ดสิบสามสตางค์)

คณะกรรมการพิจารณาการพิจารณาราคากลาง ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับ โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ คลส.บ้านหันน้อย หมู่ที่ 4 (สายข้างบ้านนางมลิวัลย์ รอดขันเมือง)

โดยมีปริมาณงาน ก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ลึกเฉลี่ย (ภายใน) 0.40 เมตร ยาว 77.00 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

(รายละเอียดตามแบบ อนุมัติ.บ้านยา แบบเลขที่ 9/2565) จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)

(นางเพชร ลาแดง)

(นายพินิจกรณ์ ตริสุนย์)

กรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายชนพล โมคสมบุญ)

กรรมการ

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาดำเนินการ

ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน

ตำแหน่ง นายช่างโยธา