

บันทึกคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

วันที่ 10. เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565

ส่วนราชการ : องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยา อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.บ้านธาตุ หมู่ที่ 3 (สายทางบ้านนางบุญมี - บ้านนายประพันธ์)

ประเภทงาน งานทาง (ประมาณการราคาน้ำมันดีเซล ณ อำเภอเมือง 30.00-30.99 บาท/ลิตร

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ 3 บ้านธาตุ ตำบลบ้านยา อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยา ที่/2565 ลงวันที่ กุมภาพันธ์ 2565

ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับราคากลางโครงการนี้ และให้ยึดถืองบประมาณ ราคาดังรายการต่อไปนี้เป็นราคากลาง.

ลำดับที่	ประเภทงานทาง	รวมค่าวัสดุ และค่าแรง (บาท)	Factor F.	รวมค่าก่อสร้าง ทั้งสิ้น (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
2	ประเภทงานทาง	108,659.54	1.3607	147,853.04	
3	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
4	ประเภทงานชลประทาน				
	หมายเหตุ				
	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	2,500.00	1.0000	2,500.00	
	เงื่อนไข				
	เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
	เงินประกันผลงาน 0 %				
สรุป	รวมราคากลางค่างานก่อสร้างทั้งสิ้นคิดเป็นเงินประมาณ			150,353.04	
	ตัวอักษร (หนึ่งแสนห้าหมื่นสามร้อยห้าสิบบาทสี่สตางค์)			150,353.04	

หมายเหตุ : ค่า K หมวดที่ 3 ข้อที่ 3.5 ($K = 0.35 + 0.20 \text{lt}'\circ + 0.15\text{Ct}/\text{Co} + 0.15 \text{Mt}/\text{Mo} + 0.15 \text{St}/\text{So}$)

ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบในส่วนที่เกินหรือขาดของปริมาณวัสดุ ที่ใช้ในการก่อสร้างจริงโดยจะนำเอาปริมาณวัสดุตามประมาณการของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง มาเป็นข้ออ้างในการใช้ปริมาณวัสดุในการก่อสร้าง ตามสัญญาจ้าง/ใบสั่งจ้าง ฯลฯ ในการก่อสร้างไม่ได้ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ)

(นายธนพล โภคสมบุญรณ์)
ตำแหน่ง นายช่างโยธา

กรรมการ

(ลงชื่อ) จ.อ.

(นิรุจน์ ทรัพย์สุวรรณ)
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกัน

กรรมการ

(ลงชื่อ)

(นางสาวสาวิตา พรหมภักษ์)

ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

ประธานกรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างระบบน้ำ คลส.บ้านธาตุ หมู่ที่ 3 (สายทางบ้านนางบุญมี - บ้านนายประพันธ์)

ปริมาณงาน : ก่อสร้างระบบน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ลึกเฉลี่ย (ภายใน) 0.40 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (รายละเอียดตามแบบ อบต.บ้านยา แบบเลขที่ 7/2565)

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วยxFF	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานวางระบบน้ำ	เมตร	90.000						
	1.1 งานรื้อผิว คลส เดิม	ตร.ม.	30.000	112.06	3,361.80	1.3607	152.48	4,574.40	
	1.2 งานขุดดิน	ลบ.ม.	90.000	99.00	8,910.00	1.3607	134.71	12,123.84	
	1.3 งานทรายหยาบรองพื้น (หนา 5 ซม.)	ลบ.ม.	2.250	455.49	1,024.85	1.3607	619.79	1,394.52	
	1.4 คอนกรีตหยาบ 1:3:5 (หนา 5 ซม.)	ลบ.ม.	4.250	1,806.85	7,679.11	1.3607	2,458.58	10,448.97	
	1.5 คอนกรีตโครงสร้าง ค.2	ลบ.ม.	6.788	1,900.31	12,899.30	1.3607	2,585.75	17,552.08	
	1.6 งานไม้แบบ (ไม้แบบสำหรับงานอย่างง่าย)	ตร.ม.	79.000	280.00	22,120.00	1.3607	381.00	30,098.68	
	1.7 งานเหล็กเสริมคอนกรีต RB 9 mm	ตัน	0.568	25,153.04	14,286.93	1.3607	34,225.74	19,440.22	
	1.8 ลวดผูกเหล็ก	กก.	6.630	60.75	402.77	1.3607	82.66	548.05	
2	งานผูกปิตรางน้ำ								
	2.1 คอนกรีตโครงสร้าง ค.2	ลบ.ม.	2.526	1,900.31	4,800.18	1.3607	2,585.75	6,531.61	
	2.2 งานไม้แบบ (ไม้แบบสำหรับงานอย่างง่าย)	ตร.ม.	68.400	280.00	19,152.00	1.3607	381.00	26,060.13	
	2.3 งานเหล็กเสริมคอนกรีต RB 9 mm	ตัน	0.538	25,153.04	13,532.34	1.3607	34,225.74	18,413.45	
	2.4 ลวดผูกเหล็ก	กก.	8.070	60.75	490.25	1.3607	82.66	667.09	
3	งานป้ายโครงการ	ป้าย	1.000	0.00	-	1.0000	-	-	
	รวมค่างานต้นทุน							150,353.04	

คิดเป็นราคากลาง

(หนึ่งแสนห้าหมื่นสามร้อยห้าสิบลบาทสี่สตางค์)

คณะกรรมการพิจารณาได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับโครงการก่อสร้างระบบน้ำ คลส.บ้านธาตุ หมู่ที่ 3 (สายทางบ้านนางบุญมี - บ้านนายประพันธ์) โดยมีปริมาณงาน ก่อสร้างระบบน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ลึกเฉลี่ย (ภายใน) 0.40 เมตร ยาว 90.00 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ