

บันทึกคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

วันที่ 10 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565

ส่วนราชการ : องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยา อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ฝาปิดเหล็กพร้อมวางท่อ หมู่ที่ ๑ (สายทางบ้านนางอริสา แสงจันทร์)

ประเภทงาน งานทาง (ประมาณการราคาน้ำมันดีเซล ณ อำเภอเมือง 30.00-30.99 บาท/ลิตร)

สถานที่ก่อสร้าง : (สายทางบ้านนางอริสา แสงจันทร์) บ้านยา หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านยา อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยา ที่ 152/2565 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565

ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับราคากลางโครงการนี้ และให้ยึดถืองบประมาณ ราคาดังรายการต่อไปนี้เป็นราคากลาง

ลำดับที่	ประเภทงานทาง	รวมค่าวัสดุ และค่าแรง (บาท)	Factor F.	รวมค่าก่อสร้าง ทั้งสิ้น (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร			-	
2	ประเภทงานทาง	37,047.56	1.3607	50,410.61	
3	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
4	ประเภทงานชลประทาน				
	หมายเหตุ				
	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ				
	เงื่อนไข				
	เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
	เงินประกันผลงาน 0 %				
สรุป	รวมราคากลางค่างานก่อสร้างทั้งสิ้นคิดเป็นเงินประมาณ			50,410.61	
	ตัวอักษร (ห้าหมื่นสี่ร้อยสิบบาทหกสิบเอ็ดสตางค์)			50,410.61	

*** หมายเหตุ : ค่า K หมวดที่ 3 ข้อที่ 3.5 ($K = 0.35 + 0.20 \text{ lt/lo} + 0.15 \text{ ct/co} + 0.15 \text{ Mt/Mo} + 0.15 \text{ St/So}$)

ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบในส่วนที่เกินหรือขาดของปริมาณวัสดุ ที่ใช้ในการก่อสร้างจริงโดยจะนำเอาปริมาณวัสดุตามประมาณการของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง มาเป็นข้ออ้างในการใช้ปริมาณวัสดุในการก่อสร้าง ตามสัญญาจ้าง/ใบสั่งจ้าง ฯลฯ ในการก่อสร้างไม่ได้ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายธนพล โภคสมบุรณ์)

(นายพินิจกรณ์ ตรีสุนย์)

ตำแหน่ง นายช่างโยธา

ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ

(นางสาวศิรินทร เพิ่มพันธุวิทยา)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ฝาท่อเหล็กพร้อมวางท่อ หมู่ที่ ๑ (สายทางบ้านนางอริสา แสงจันทร์)

ปริมาณงาน ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ลึกเฉลี่ย (ภายใน) 0.40 เมตร ยาว 4.00 เมตร ฝาท่อ คสล. ขนาด 0.30 ม.จำนวน 20 ท่อน พร้อมบ่อพัก (รายละเอียดตามแบบ อบต บ้านยา กำหนด)

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วยxFF	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานรางระบายน้ำ							9.00	
	1.1 รื้อผิวจราจร คสล.เดิม	ตร.ม.	2.80	97.00	271.60	1.3607	131.99	369.57	
	1.2 งานดินซุด	ลบ.ม.	1.40	99.00	138.60	1.3607	134.71	188.59	
	1.3 ทราหยอบรองพื้น	ลบ.ม.	2.00	415.79	831.58	1.3607	565.77	1,131.53	
	1.4 คอนกรีต 1 : 2 : 4	ลบ.ม.	0.52	1,845.35	959.58	1.3607	2,510.97	1,305.70	
	1.5 เหล็กเสริม RB Ø 6 มม. (SR24)	เส้น	-	50.00	-	1.3607	68.04	-	
	1.6 เหล็ก RB Ø 9 มม. (SR24)	เส้น	10.00	102.34	1,023.40	1.3607	139.25	1,392.54	
	1.7 ลวดผูกเหล็ก	กก.	2.00	35.00	70.00	1.3607	47.62	95.25	
	1.8 ตะปู 2 - 3 นิ้ว	กก.	2.00	20.00	40.00	1.3607	27.21	54.43	
	1.9 ไม้ค้ำยันรับแบบ	ลบ.ฟ	10.00	50.00	500.00	1.3607	68.04	680.35	
2	งานฝารางระบายน้ำ								
	2.1 เหล็กแบน ขนาด 40 มม.หนา 3 มม.	ท่อน	1.00	313.00	313.00	1.3607	425.90	425.90	
	2.2 เหล็กฉาก ขนาด 50 x 50 มม.หนา 6 มม.	ท่อน	14.00	620.00	8,680.00	1.3607	843.63	11,810.88	
	2.4 ลวดเชื่อม + ใบตัด	มร.	1.00	500.00	500.00	1.3607	680.35	680.35	
	2.5 สีนํ้ามัน ขนาด 3.785 ลิตร	กระป๋อง	2.00	350.00	700.00	1.3607	476.25	952.49	
3	งานวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก								
	3.1 ดินซุดถมกลับ	ลบ.ม	5.50	99.00	544.50	1.3607	134.71	740.90	
	3.2 ดินถม	ลบ.ม	5.50	90.00	495.00	1.3607	122.46	673.55	
	3.3 ทราหยอบรองพื้น	ลบ.ม	4.03	485.00	1,954.55	1.3607	659.94	2,659.56	
	3.4 คอนกรีต 1:3:5	ลบ.ม	0.55	1,865.00	1,025.75	1.3607	2,537.71	1,395.74	
	3.5 ท่อระบายน้ำ คสล. Ø 0.30 x 1.00 ม.	ท่อน	20.00	350.00	7,000.00	1.3607	476.25	9,524.90	
	3.6 บ่อพักน้ำ คสล.สำเร็จรูป พร้อมฝาท่อ	บ่อ	4.00	3,000.00	12,000.00	1.3607	4,082.10	16,328.40	

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ คลส. ฝายปิดเหล็กพร้อมวางท่อ หมู่ที่ ๑ (สายทางบ้านนางอริสา แสงจันทร์)

ปริมาณงาน ก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ลึกเฉลี่ย (ภายใน) 0.40 เมตร ยาว 4.00 เมตร ฝายปิดเหล็ก วางท่อ คลส. ขนาด 0.30 ม.จำนวน 20 ท่อน พร้อมบ่อพัก


(รายละเอียดตามแบบ อบต บ้านยา กำหนด)

	รวมค่างานต้นทุน รายการ 1.1 - 3.6					37,047.56			50,419.62
	คิดเป็นราคากลาง								50,410.62
ตัวหนังสือ (ห้าหมื่นสี่ร้อยสิบบาทหกสิบเอ็ดสตางค์)									

คณะกรรมการพิจารณาราคากลาง ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับ โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ คลส. ฝายปิดเหล็กพร้อมวางท่อ หมู่ที่ ๑ (สายทางบ้านนางอริสา แสงจันทร์) โดยมีปริมาณงาน ก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ลึกเฉลี่ย(ภายใน) 0.40 เมตรยาว 4.00 เมตร ฝายปิดเหล็กวางท่อ คลส. ขนาด 0.30 ม. จำนวน 20 ท่อน พร้อมบ่อพัก

จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ (ลงชื่อ)
(นางสาวศิรินทร เต็มพันธุวิทยา)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสังคม

 (นายพินธิกรณ์ ตรีสุนย์)
ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน

กรรมการ (ลงชื่อ)
(นายชนพล โภคสมบูรณ์)
ตำแหน่ง นายช่างโยธา

กรรมการ