

บันทึกคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

วันที่ 10 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565

ส่วนราชการ : องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยา อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คล.บ้านหันน้อย หมู่ที่ 4 (สายหน้าบ้านนายทวนทอง - บ้านนางสำรกี สุขเสริม)

ประเภทงาน งานทาง (ประมาณการราคาน้ำมันดีเซล ณ อำเภอเมือง 30.00-30.99 บาท/ลิตร)

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ 4 บ้านหันน้อย ตำบลบ้านยา อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยา ที่ 177/2565 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2565

ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับราคากลางโครงการนี้ และให้ยึดถืองบประมาณ ราคางานรายการต่อไปนี้เป็นราคากลาง

ลำดับที่	ประเภทงานทาง	รวมค่าวัสดุ และค่าแรง (บาท)	Factor F.	รวมค่าก่อสร้าง ทั้งสิ้น (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	55,349.50	1.3607	75,314.07	
2	ประเภทงานทาง				
3	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
4	ประเภทงานชลประทาน				
	หมายเหตุ ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ เงื่อนไข เงินจ่ายล่วงหน้า 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % เงินประกันผลงาน 0 %				
สรุป	รวมราคากลางค่างานก่อสร้างทั้งสิ้นคิดเป็นเงินประมาณ			75,314.07	
	ตัวอักษร (เจ็ดหมื่นห้าพันสามร้อยสิบสี่บาทเจ็ดสตางค์)			75,314.07	

หมายเหตุ : ค่า K หมวดที่ 3 ข้อที่ 3.5 ($K = 0.35 + 0.20 \text{ lt/lo} + 0.15 \text{ Ct/Co} + 0.15 \text{ Mt/Mo} + 0.15 \text{ St/So}$)

ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบในส่วนที่เกินหรือขาดของปริมาณวัสดุ ที่ใช้ในการก่อสร้างจริงโดยจะนำเอาปริมาณวัสดุตามประมาณการของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง มาเป็นข้ออ้างในการใช้ปริมาณวัสดุในการก่อสร้าง ตามสัญญาจ้าง/ใบสั่งจ้าง ฯลฯ ในการก่อสร้างไม่ได้ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ)

(นายธนพล โภคสมบูรณ์)
ตำแหน่ง นายช่างโยธา

กรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายพินิจกรณ์ ตริสุนย์)
ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน

กรรมการ

(ลงชื่อ)

(นางเพชร ลาแสง)

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

ประธานกรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.บ้านหันน้อย หมู่ที่ 4 (สายหน้าบ้านนายทวนทอง - บ้านนางสารภี สุขเสริม)

ปริมาณงาน : ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ลึกเฉลี่ย (ภายใน) 0.40 เมตร 2 ช่วง โดยมีความยาวรวม 35.00 เมตร วางท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น 3



ขนาด Dai 0.30 ม. จำนวน 14.00 ท่อน (รายละเอียดตามแบบ อบต.บ้านยา แบบเลขที่ 11/2565)

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วยxFF	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานรางระบายน้ำ	เมตร	35.000						
	1.1 งานรื้อผิว คสล. เดิม	ตร.ม.	15.000	112.06	1,680.90	1.3607	152.48	2,287.20	
	1.2 งานขุดดิน	ลบ.ม.	14.490	99.00	1,434.51	1.3607	134.71	1,951.94	
	1.3 งานทรายหยาบรองพื้น (หนา 5 ซม.)	ลบ.ม.	0.863	455.49	393.09	1.3607	619.79	534.87	
	1.4 คอนกรีตหยาบ 1:3:5 (หนา 5 ซม.)	ลบ.ม.	0.863	1,806.85	1,559.31	1.3607	2,458.58	2,121.76	
	1.5 คอนกรีตโครงสร้าง ค.2	ลบ.ม.	3.788	1,900.31	7,198.37	1.3607	2,585.75	9,794.83	
	1.6 งานไม้แบบ (ไม้แบบสำหรับงานอย่างง่าย)	ตร.ม.	26.220	280.00	7,341.60	1.3607	381.00	9,989.72	
	1.7 งานเหล็กเสริมคอนกรีต RB 9 mm	ตัน	0.318	25,153.04	7,998.67	1.3607	34,225.74	10,883.79	
	1.8 ลวดผูกเหล็ก	กก.	6.540	60.75	397.31	1.3607	82.66	540.61	
2	งานผาปิดรางน้ำ								
	2.1 คอนกรีตโครงสร้าง ค.2	ลบ.ม.	1.421	1,900.31	2,700.34	1.3607	2,585.75	3,674.35	
	2.2 งานไม้แบบ (ไม้แบบสำหรับงานอย่างง่าย)	ตร.ม.	29.184	280.00	8,171.52	1.3607	381.00	11,118.99	
	2.3 งานเหล็กเสริมคอนกรีต RB 9 mm	ตัน	0.250	25,153.04	6,288.26	1.3607	34,225.74	8,556.44	
	2.4 ลวดผูกเหล็ก	กก.	7.500	60.75	455.63	1.3607	82.66	619.97	
3	งาน วางท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น 3 ขนาด Dai 0.30 ม.	เมตร	14.000	695.00	9,730.00	1.3607	945.69	13,239.61	
	รวมค่างานต้นทุน				55,349.50			75,314.07	
คิดเป็นราคากลาง									
(เจ็ดหมื่นห้าพันสามร้อยสิบสี่บาทเจ็ดสตางค์)									

คณะกรรมการพิจารณาราคากลาง ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.บ้านหันน้อย หมู่ที่ 4 (สายหน้าบ้านนายทวนทอง - บ้านนางสารภี สุขเสริม)

โดยมีปริมาณงาน ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ลึกเฉลี่ย (ภายใน) 0.40 เมตร 2 ช่วง โดยมีความยาวรวม 35.00 เมตร วางท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น 3

ขนาด Dai 0.30 ม. จำนวน 14.00 ท่อน (รายละเอียดตามแบบ อบต.บ้านยา แบบเลขที่ 11/2565) จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ (ลงชื่อ)  กรรมการ (ลงชื่อ)  กรรมการ

(นางเพชร ลาแสดง) (นายพินธิกรณ์ ตรีสุนย์) (นายธนพล โภคสมบัติ)

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษานโยบาย (ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน (ตำแหน่ง นายช่างโยธา