

บันทึกคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

วันที่ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564

ส่วนราชการ : องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยา อำเภอนองหาน จังหวัดอุดรธานี

ชื่อโครงการ : โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบสนามกีฬา อบต.บ้านยา หมู่ที่ 9

ประเภทงาน ชลประทาน ประมาณการราคาน้ำมันดีเซล ณ อำเภอมือง 24.00-24.99บาท/ลิตร

สถานที่ก่อสร้าง : (บริเวณรอบสนามกีฬา อบต.บ้านยา) ตำบลบ้านยา อำเภอนองหาน จังหวัดอุดรธานี

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยา ที่ 132/2564 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2564 ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับราคากลางโครงการนี้ และให้ยึดถืองบประมาณ ราคาดังรายการต่อไปนี้เป็นราคากลาง

ลำดับที่	ประเภทงานทาง	รวมค่าวัสดุ และค่าแรง (บาท)	Factor F.	รวมค่าก่อสร้าง ทั้งสิ้น (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	37,857.47	1.3357	50,566.22	
2	ประเภทงานทาง				
3	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
4	ประเภทงานชลประทาน				
	หมายเหตุ				
	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ			-	
	เงื่อนไซ				
	เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
	เงินประกันผลงาน 0 %				
สรุป	รวมราคากลางค่างานก่อสร้างทั้งสิ้นคิดเป็นเงินประมาณ			50,566.22	
	ขอรับงบประมาณเพียง ตัวอักษร (ห้าหมื่นบาทถ้วนบาทถ้วน)			50,000.00	

หมายเหตุ : ค่า K หมวดที่ 2 ข้อที่ 2.1 ($K = 0.30 + 0.10 \text{ lt/lo} + 0.40 \text{ Et/Eo} + 0.20 \text{ Ft/Fo}$)

ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบในส่วนที่เกินหรือขาดของปริมาณวัสดุ ที่ใช้ในการก่อสร้างจริงโดยจะนำเอาปริมาณวัสดุตามประมาณการ

ของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง มาเป็นข้ออ้างในการใช้ปริมาณวัสดุในการก่อสร้าง ตามสัญญาจ้าง/ใบสั่งจ้าง ฯลฯ ในการก่อสร้างไม่ได้ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ)

(นายธนพล โภคสมบุญ)
ตำแหน่ง นายช่างโยธา

กรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายพินิจกรณ์ ตรีสุนย์)
ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน

กรรมการ

(ลงชื่อ)

(นางสาวศิรินทร เพิ่มพันธุ์วิทยา)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

ประธานกรรมการ

แบบสรุปราคากลางก่อสร้าง




ชื่อ : โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบสนามกีฬา ตำบลบ้านยา หมู่ที่ 9

ปริมาณงาน : ทำการปรับแก้ และถมต้นไม้ พร้อมขุดลอก 2 ช่วง ช่วงที่ 1 กว้าง 4.00 ม. ยาว 179.00 ม. ลึกเฉลี่ย 1.00 ม. ช่วงที่ 2 กว้าง 4.00 ม. ยาว 60.00 ม. ลึกเฉลี่ย 1.00 ม. พร้อมวางท่อ คสล. 0.60 ม. จำนวน 12 ท่อน และบ่อพัก สำเร็จรูป 1 บ่อ

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุ และค่าแรง	Factor F.	ราคากลาง	หมายเหตุ	
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน					
1	งานวางป่า											
	1.1 ค่าถากถางและถมต้นไม้	1,306.00	ตร.ม.	2.17	2,834.02	-	0.00	2,834.02	1.3357	3,785.40		
2	งานขุดลอก											
	2.1 งานขุดลอกด้วยรถขุด	835.00	ลบ.ม	23.07	19,263.45	-	0.00	19,263.45	1.3357	25,730.19		
	3.1 คอนกรีต 1:3:5	2.00	ลบ.ม.	1,780.00	3,560.00	-	-	3,560.00	1.3357	3,560.00		
	3.2 ท่อ คสล. ขนาด 0.60 x 1.00 ม.	12.00	ท่อน	575.00	6,900.00	-	-	6,900.00	1.3357	6,900.00		
	3.3 บ่อพัก คสล. สำเร็จรูป +ฝาปิดเหล็ก	1.00	บ่อ	4,800.00	4,800.00	-	-	4,800.00	1.3357	4,800.00		
	งานอื่นๆ											
	4.1 งานชุด-ปรับแต่งแนวเสา	1.00	งาน	-	-	500.00	-	500.00	1.3357	1,200.00		
คิดเป็นประมาณการ												
									37,857.47	1.3357	50,566.22	
(ห้าหมื่นบาทถ้วน)									คิดเป็นเงิน (ขอรับงบประมาณเพียง)		50,000.00	

คณะกรรมการพิจารณาราคากลาง ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับ: โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบสนามกีฬา ตำบลบ้านยา หมู่ที่ 9

ปริมาณงาน: ทำการปรับแก้ และถมต้นไม้ พร้อมขุดลอก 2 ช่วง ช่วงที่ 1 กว้าง 4.00 ม. ยาว 179.00 ม. ลึกเฉลี่ย 1.00 ม. ช่วงที่ 2 กว้าง 4.00 ม. ยาว 60.00 ม. ลึกเฉลี่ย 1.00 ม. พร้อมวางท่อ คสล. 0.60 ม. จำนวน 12 ท่อน และบ่อพัก สำเร็จรูป 1 บ่อ

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
 (นางสาวศิรินทร เพิ่มพันธุ์วิทยา)
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
 (ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นายพนัธธิกรณ ตรีสุนย์)
 ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน
 (ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นายธเนศ พล โภคสมบุญ)
 ตำแหน่ง นายช่างโยธา